

01	<p><b>Reprofilage à la grave émulsion</b></p> <p>Ce prix rémunère : à la tonne, le reprofilage de la chaussée à la grave émulsion Il comprend notamment:La fabrication et la fourniture à pied d'oeuvre; Le répandage, le réglage, le compactage, y compris couche d'accrochage , engravure, et joint d'étanchéité, et la finition à la main au niveau des raccordements sur voirie et accès divers;Ainsi que toutes sujétions de fournitures et d'exécution.</p> <p>LA TONNE : .....</p>	.....
02	<p><b>Enduit bi-couche prégravillonné 10/14- 6/10- 4/6</b></p> <p>Ce prix rémunère : au mètre carré l'exécution d'un enduit bi-couche inversé gravillonné du type double sandwich:8l /m2 de granulats dioritiques 10/14 en première couche, 8l/m2 de granulats dioritiques 6/10 et 1,8 kg/m2 d'émulsion en deuxième couche, enfin 4 à 6l/m2 de granulats dioritiques 4/6 en dernière couche et 1,6 kg/m2 d'émulsion le cylindrage et le balayage, compris toutes sujétions de fournitures et d'exécution.</p> <p>LE METRE CARRE : .....</p>	.....
03	<p><b>Enduit bi-couche dioritique 6/10- 4/6</b></p> <p>Ce prix rémunère : au mètre carré, l'exécution d'un revêtement bi-couche par répandage de 1,9 kg/m2 d'émulsion de bitume à 69 % avec 8 à 9 l/m2 de gravillons d'origine éruptive 6/10 à la première couche et de 1,7 kg/m2 d'émulsion de bitume à 69 % avec 8 à 9 l/m2 de gravillons d'origine éruptive 4/6 à la deuxième couche, y compris toutes sujétions d'exécution et de fournitures.</p> <p>LE METRE CARRE : .....</p>	.....
04	<p><b>Point à temps</b></p> <p>Ce prix rémunère : à la tonne d'émulsion, la fourniture et la mise en oeuvre de matériaux dioritiques 6/10- 4/6 à raison de 12 à 15 l/m2 y compris la fermeture de ces matériaux par la réalisation d'une couche de 2 kg/m2 d'émulsion à 69 % Il comprend notamment:La fourniture, le répandage, le réglage et le cylindrage des matériaux mis en oeuvre; Ainsi que toutes sujétions de fournitures et d'exécution.</p> <p>LA TONNE : .....</p>	.....
05	<p><b>Installation, signalisation de chantier</b></p> <p>Ce prix rémunère : au forfait, l'installation, le repli du chantier, la libération des emprises, la signalisation du chantier et les prestations annexes définies à l'article 31 du C.C.A.G., l' amenée et le repli du matériel nécessaire à la réalisation des travaux, et des bâtiments de chantier, ainsi que la remise en état des lieux en fin de travaux, y compris feux tricolores de chantier pour alternat et dépose puis repose de toute signalisation verticale existante. Il comprend notamment : La signalisation d'approche de la section à réaliser ainsi que des voies adjacentes avec maintenance de jour et de nuit suivant phasage et avancement chantier. La dépose, le stockage et la repose de la signalisation verticale en place, de panneaux, panonceaux, jardinières, ainsi que toute demande du Maître d'œuvre. La signalisation de protection du chantier ainsi que du matériel nécessaire à sa réalisation, avec maintenance de jour et de nuit pendant et hors période chantier. La signalisation tricolore avec déplacement suivant l'avancement du chantier, et sa maintenance de jour et de nuit. les branchements aux réseaux divers et les consommations durant la période comprise entre ces branchements et la fin du chantier (eau, électricité, liaisons téléphoniques), les frais de gardiennage et d'entretien des lieux, le remplacement à l'identique des panneaux et du matériel de signalisation détériorée dans un délai maximum de 24 H, La fourniture, la mise en place de tout matériel nécessaire au maintien des accès riverains ou voies adjacentes. L'abattage et l'enlèvement d'arbres, le dessouchage, Toutes dispositions nécessaires à la réalisation du chantier devant permettre le maintien d'une voie de circulation. Toutes mises à jour du planning du chantier, y compris toutes sujétions de fourniture, de main d'oeuvre nécessaires au déroulement des travaux, ainsi que le piquetage des travaux et des réseaux existants et les maintenances. la fourniture d'un plan de récolement à la fin du chantier et si nécessaire la mise en place d'une déviation à la charge de l'entreprise</p> <p>LE FORFAIT : .....</p>	.....

06	<p><b>Fourniture et pose de ralentisseurs caoutchouc type coussins berlinois</b></p> <p>Ce prix rémunère : A l'unité la fourniture et pose de ralentisseurs type coussins berlinois en caoutchouc recyclé et homologué. Il comprend notamment : la fourniture à pied d'oeuvre des coussins et leur pose, ainsi que toutes sujétions de fournitures et d'exécution</p> <p>L'UNITE : .....</p>	.....
07	<p><b>Fourniture et pose panneau C27</b></p> <p>Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la mise en place de panneaux C 27 de signalisation de police gamme normale, classe 2. Il comprend notamment : le panneau de classe 2 , petite gamme, le mât en acier galvanisé 40x 80 mm de 2,50 m de longueur, les terrassements, le béton pour scellement, la boulonnerie et fixation Y compris toutes sujétions</p> <p>L'UNITE : .....</p>	.....
08	<p><b>Fourniture et pose panneau A2b + B14</b></p> <p>Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la mise en place de panneaux A2b + B14 de signalisation de police gamme normale, classe 2</p> <p>Il comprend notamment : le panneau de classe 2 , petite gamme, le mât en acier galvanisé 40x 80 mm de 2,50 m de longueur, les terrassements, le béton pour scellement, la boulonnerie et fixation Y compris toutes sujétions de fourniture et de mise en oeuvre</p> <p>L'UNITE : .....</p>	.....
09	<p><b>Fourniture et pose panneau B14</b></p> <p>Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la mise en place de panneaux B14 de signalisation de police gamme normale, classe 2</p> <p>Il comprend notamment : le panneau de classe 2 , petite gamme, le mât en acier galvanisé 40x 80 mm de 2,50 m de longueur, les terrassements, le béton pour scellement, la boulonnerie et fixation Y compris toutes sujétions de fourniture et de mise en oeuvre</p> <p>L'UNITE : .....</p>	.....
10	<p><b>Fourniture et pose de bordures I2 béton</b></p> <p>Ce prix rémunère : au mètre linéaire la fourniture et la pose de bordures préfabriqués I2 béton classe U. Il comprend notamment : la fourniture à pied d'oeuvre de bordures, le piquetage, le nivellement, le collage des bordures à la pose, le jointoiement des bordures au mortier ; Y compris toutes sujétions</p> <p>LE METRE LINEAIRE : .....</p>	.....
11	<p><b>Calcaire</b></p> <p>Ce prix rémunère : Au mètre carré en place la constitution d'une couche de fondation d'épaisseur définie par le maître d'oeuvre en calcaire 0/31.5 sur 0,20 m d'épaisseur moyenne</p> <p>Ce prix comprend notamment: La fourniture, le transport et la mise en oeuvre des matériaux, le compactage; Y compris toutes sujétions.</p> <p>LE METRE CARRE : .....</p>	.....
12	<p><b>Fourniture et mise en oeuvre de béton balayé</b></p> <p>Ce prix rémunère : au mètre carré la fourniture et la mise en oeuvre sur trottoirs de béton balayé dosé à 350 Kg sur 0,20 m d'épaisseur</p> <p>Il comprend notamment : les travaux préparatoires réglage et nettoyage du support, la fabrication sur place de coffrage si nécessaire, la fabrication, la mise en oeuvre du béton ainsi que le transport de celui-ci sur les lieux de chantier le malaxage, le répardage et le réglage tiré à la règle, taloché soigneusement avec joints de dilatation plastiques tous les 4 mètres ou sciage, .y compris toutes sujétions d'exécution, de fournitures et de main d'oeuvre.</p> <p>LE METRE CARRE : .....</p>	.....

13	<p><b>Fourniture et pose panneau C18</b></p> <p>Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la mise en place de panneaux C 18 de signalisation de police gamme normale, classe 2  Il comprend notamment : le panneau de classe 2 , petite gamme, le mât en acier galvanisé 40x 40 mm de 2,00 m de longueur, les terrassements, le béton pour scellement, la boulonnerie et fixation Y compris toutes sujétions de fourniture et de mise en oeuvre</p> <p>L'UNITE : .....</p>	.....
14	<p><b>Fourniture et pose panneau B 15</b></p> <p>Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la mise en place de panneaux B 15 de signalisation de police gamme normale, classe 2  Il comprend notamment : le panneau de classe 2 , petite gamme, le mât en acier galvanisé 40x 40 mm de 2,00 m de longueur, les terrassements, le béton pour scellement, la boulonnerie et fixation Y compris toutes sujétions de fourniture et de mise en oeuvre</p> <p>L'UNITE : .....</p>	.....
15	<p><b>Signalisation horizontale</b></p> <p>Ce prix rémunère : au forfait, le marquage de la ligne d'axe de chaussée sur environ 25 ml au moyen d'une résine routière blanche réfléchissante et homologuées y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en oeuvre</p> <p>LE FORFAIT : .....</p>	.....