

01	<p><b>Curage de fossés y compris évacuation</b></p> <p>Ce prix rémunère : au mètre le curage de fossé.</p> <p>Il comprend notamment : l'exécution des terrassements, le chargement, le transport, l'évacuation des produits à la décharge; en outre, les fossés devront être exécutés avec des pentes permettant le bon écoulement des eaux vers l'exécutoire souhaité ; y compris toutes sujétions d'exécution.</p> <p>LE METRE : .....</p>	.....
02	<p><b>Réalisation de purge de chaussée</b></p> <p>Ce prix rémunère au mètre cube, l'exécution de purges de chaussée localisées sur une profondeur variant de 0,40 à 0,60 mètre.</p> <p>Il comprend notamment: Les déblais sur la profondeur fixée par le représentant du Maître d'œuvre avec évacuation des produits, réglage et le compactage du fond de forme; la fourniture et mise en place d'un géotextile, La fourniture, le transport, la mise en œuvre de grave GNT 0/20 , le compactage soigné; L'exécution d'un enduit de cure par répandage de 1,8 kg/m<sup>2</sup> d'émulsion de bitume à 69% avec 6 à 7 litres/m<sup>2</sup> de gravillons 4/6 de carrière; Y compris toutes sujétions de fournitures et d'exécution.</p> <p>LE METRE CUBE: .....</p>	.....
03	<p><b>Fourniture et pose de caniveaux CC1 béton classe U en remplacement des affaîsés</b></p> <p>Ce prix rémunère au mètre la fourniture et la pose de caniveaux type CC1</p> <p>Il comprend notamment :la fourniture à pied d'oeuvre de caniveaux le piquetage, le nivellement, l'exécution des terrassements nécessaires à la pose, y compris la découpe au marteau pneumatique du bord de chaussée ; la prise en charge et l'évacuation des matériaux de terrassement suivant les indications du Maître d'Oeuvre; la pose sur un lit de béton dosé à 250 Kg/m<sup>3</sup> de 0,10m d'épaisseur et le calage derrière les caniveaux sur les 2/3 de leur hauteur à partir du bas avec une pente de 1/1;le jointement des caniveaux au mortier de ciment ; y compris toutes sujétions d'exécution et de fourniture.</p> <p>LE METRE : .....</p>	.....
04	<p><b>Fourniture et pose de regard grille 40 x 40</b></p> <p>Ce prix rémunère : à l'unité la confection d'un regard grille 40 x 40</p> <p>Il comprend notamment : l'exécution des fouilles nécessaires à la confection complète de l'ouvrage, l'évacuation des déblais excédentaires à la décharge et la maintenance des abords des fouilles ; la fourniture et la mise en oeuvre de béton dosé à 350 kg de ciment ;la réalisation de la fondation ; la découpe du tuyau et travaux adaptatifs pour piquage sur réseau quelques soit la longueur ;le coffrage adapté aux dimensions des cadres de grilles; le décoffrage sur ordre du Maître d'Oeuvre ;la réalisation de l'enduit de finition intérieur ;la fourniture et la mise en place par scellement du cadre, la fourniture et la pose de la grille en fonte ductile ( type pont à mousson ou similaire ) et le tuyau pour piquage;y compris toutes sujétions.</p> <p>L'UNITE : .....</p>	.....
05	<p><b>Fourniture et pose de regard grille 60 x 60</b></p> <p>Ce prix rémunère : à l'unité la confection d'un regard grille 60 x 60</p> <p>Il comprend notamment : l'exécution des fouilles nécessaires à la confection complète de l'ouvrage, l'évacuation des déblais excédentaires à la décharge et la maintenance des abords des fouilles ; la fourniture et la mise en oeuvre de béton dosé à 350 kg de ciment ;la réalisation de la fondation ; la découpe du tuyau et travaux adaptatifs pour piquage sur réseau quelques soit la longueur ;le coffrage adapté aux dimensions des cadres de grilles; le décoffrage sur ordre du Maître d'Oeuvre ;la réalisation de l'enduit de finition intérieur ;la fourniture et la mise en place par scellement du cadre, la fourniture et la pose de la grille en fonte ductile ( type pont à mousson ou similaire ) et le tuyau pour piquage;y compris toutes sujétions.</p> <p>L'UNITE : .....</p>	.....

06	<p><b>Fourniture et pose bouche d'égout avaloir avec grille 750x300</b></p> <p>Ce prix rémunère : à l'unité la confection de bouche d'égout avaloir avec profil T, grille et adaptation sur buses et plaque de recouvrement en fonte. Il comprend notamment : l'exécution des fouilles nécessaires à la confection complète de l'ouvrage, y compris l'évacuation des déblais excédentaires à la décharge et la maintenance des abords de fouilles ; la fourniture et la mise en oeuvre de béton dosé à 350 Kg de ciment ; la réalisation de la fondation ; la découpe des tuyaux ou travaux adaptatifs ; le coffrage adapté aux dimensions du cadre de grille ; le décoffrage sur ordre du Maître d'Oeuvre ; la réalisation de l'enduit de finition intérieur ; la fourniture et la mise en place par scellement du cadre la fourniture et la pose de la grille en fonte ductile ( type Pont-à-Mousson ou similaire ) ; y compris toutes sujétions.</p> <p>L'UNITE : .....</p>	.....
07	<p><b>Mise à niveau de regard de visite</b></p> <p>Ce prix rémunère : à l'unité la mise à niveau de regard de visite EU ou EP Il comprend notamment : 1ère phase : Descellement du tampon en fonte et mise en dépôt, abaissement de l'ouvrage de maçonnerie, mise en place d'un tampon en fonte provisoire, repérage précis de l'emplacement afin de pouvoir réaliser le tapis d'enrobés lorsque l'ouvrage se trouve sous chaussée. 2ème phase : Après réalisation du tapis, repérage du tampon, découpe soignée de l'enrobé, mise à niveau de l'ouvrage en maçonnerie, repose et scellement du tampon en fonte d'origine et remblaiement soigné autour de l'ouvrage, avec rattrapage de l'enrobé. Ainsi que toutes sujétions de fournitures et d'exécution.</p> <p>L'UNITE : .....</p>	.....
08	<p><b>Mise à la cote bouche à clé</b></p> <p>Ce prix rémunère : A l'unité la mise à niveau de bouche à clés sur trottoirs ou chaussée Il comprend notamment : 1ère phase : Descellement du tampon en fonte et mise en dépôt, abaissement de l'ouvrage de maçonnerie, mise en place d'un tampon en fonte provisoire ou réhausse, repérage précis de l'emplacement afin de pouvoir réaliser les trottoirs ou la chaussée. 2ème phase : Après réalisation du béton désactivé, repérage du tampon, découpe soignée, mise à niveau de l'ouvrage, repose et scellement du tampon en fonte d'origine et reprise éventuelle soignée du pourtour de l'ouvrage, Ainsi que toutes sujétions de fournitures et d'exécution.</p> <p>L'UNITE : .....</p>	.....
09	<p><b>Calcaire en accotement</b></p> <p>Ce prix rémunère : Au mètre carré en place la constitution d'une couche de fondation d'épaisseur définie par le maître d'oeuvre en calcaire 0/31.5 sur 0,15 m d'épaisseur moyenne Ce prix comprend notamment: La fourniture, le transport et la mise en oeuvre des matériaux, le compactage; Y compris toutes sujétions.</p> <p>LE METRE CARRE : .....</p>	.....
10	<p><b>Rabotage de chaussée</b></p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré le rabotage de couche de roulement existante entre 5 et 20 cm Il comprend notamment: l'amenée et le repli des matériels, le dégagement des regards, tampons, bouches à clefs, etc...l'exécution du rabotage sur une épaisseur pouvant atteindre 20 cm, le ramassage et l'évacuation des fraisats sur le lieu de stockage indiqué par le Maître d'Oeuvre, le balayage de la chaussée, toutes sujétions.</p> <p>LE METRE CARRE : .....</p>	.....

11	<p><b>Fourniture et mise en oeuvre béton bitumineux 0/10</b></p> <p>Ce prix rémunère : à la tonne la fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux sur 0.05 m pour bande de roulement</p> <p>Ce prix comprend notamment: Les travaux préparatoires; l'étude de la formulation, les frais de fabrication, les frais de fourniture et de stockage de tous les constituants avec l'organisation des livraisons, le chargement et le pesage des camions de transport, le transport sur le lieu du chantier, La réalisation d'une couche d'accrochage dosée à 300 gr de bitume résiduel au m2; La fabrication, la fourniture à pied d'oeuvre, la mise en oeuvre au finisseur ou à la main, les ancrages , le réglage et le compactage soigné; Ainsi que toutes sujétions de fournitures et d'exécution.</p> <p>LA TONNE : .....</p>	<p>.....</p>
----	--	--------------