

## Commune de VAYRES

N° de Prix	Désignation des ouvrages	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
1	Curage de fossé y compris l'évacuation	m	400		
2	Réalisation de purge de chaussée comprenant les terrassements et l'évacuation des matériaux, un géotextile, la fourniture et mise en œuvre de GNT.	m3	60		
3	Remplacement de caniveaux CC1 affaissés comprenant la fourniture et la pose.	m	30		
4	Fourniture et pose de regard grille 40 x 40	u	1		
5	Fourniture et pose de regard grille 60 x 60	u	3		
6	Fourniture et pose regard grille avaloire 750 x 300 et profil T	u	2		
7	Mise à niveau de regard de visite	u	10		
8	Mise à niveau de bouche à clé	u	20		
9	Calcaire en accotement	m <sup>2</sup>	450		
10	Rabotage de chaussée	m <sup>2</sup>	1 500		
11	Fourniture et mise en œuvre en œuvre d'enrobés 0/10	T	480		
<b>Total général HT</b>					
<b>TVA 20,0%</b>					
<b>Total général TTC</b>					