

Commune de VAYRES

Aménagement de sécurité- RD 242- Entrée Sud

N° de Prix	Désignation des ouvrages	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
1	Installation et signalisation de chantier	f	1		
2	Panneaux information	u	1		
3	Fourniture et pose bordures T2	ml	145		
4	Sciage de chaussée	ml	15		
5	Fourniture et mise en œuvre de calcaire 0/31,5	t	180		
6	Bicouche alluvionnaire trottoir	m2	450		
7	Fourniture et pose tuyaux Ø 300 béton	ml	15		
8	Fourniture et pose tuyaux Ø 400 béton	ml	105		
9	Fourniture et pose regard grille avaloir	u	6		
10	Fourniture et pose tête de sécurité	u	5		
11	Terrassements	m3	65		
12	Mise à niveaux divers ouvrages	u	8		
13	béton	m3	10		
14	Signalisation horizontale et verticale	f	1		
15	Béton bitumineux plateaux	T	110		
Total général HT					
TVA 20,0%					
Total général TTC					

Commune de VAYRES

Aménagement de sécurité- RD 242- Entrée Nord

N° de Prix	Désignation des ouvrages	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
1	Installation et signalisation de chantier	f	1		
2	Panneaux information	u	1		
11	Terrassement généraux	m3	550		
16	Fourniture et pose P1	ml	105		
17	Fourniture et pose bordures- caniveau T2/CS1	ml	20		
4	Sciage de chaussée	ml	20		
18	Dépose de bordures	ml	20		
5	Fourniture et mise en œuvre de calcaire 0/31,5	t	750		
6	Bicouche alluvionnaire trottoir	m2	2200		
19	Muret en L h : 0,60 m 0 0,80 m	ml	215		
20	Signalisation horizontale et verticale	f	1		
21	Haie basse végétale	ml	465		
22	Terre végétale	m3	120		
23	Dalle pododactile	ml	18		
24	Béton pour adaptations diverses	m3	2		
15	Béton bitumineux manuel pour accès	T	65		
Total général HT					
TVA 20,0%					
Total général TTC					



Commune de VAYRES

récapitulatif

1	RD 242- Entrée Sud	
2	RD 242- Entrée Nord	
		Total général HT
		TVA 20,0%
		Total général TTC